

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA
Cidade: MUITOS CAPÕES

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	15,00	M	110,37	56,10
			1.655,55	841,50
				2.497,05
.2 TELHEIRO COM CHAPAS ASFALTICAS	12,00	M2	74,19	34,66
			890,28	415,92
				1.306,20
.3 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	163,79	M2	1,83	2,17
			299,74	355,42
				655,16
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.845,57	1.612,84
				4.458,41
2. MOVIMENTO DE TERRA				
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	18,00	M3		34,68
				624,24
				624,24
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	55,00	M3	8,01	1,40
			440,55	77,00
				517,55
.3 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	37,00	M3		17,78
				657,86
				657,86
Total de MOVIMENTO DE TERRA			440,55	1.359,10
				1.799,65
3. INFRAESTRUTURA				
.1 ESTACA ESCAVADA-500MM(ROTATIVA)	54,00	M	152,27	1,87
			8.222,58	100,98
				8.323,56
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLET/	8,71	M3	921,83	424,92
			8.029,14	3.701,05
				11.730,19
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLET^	7,29	M3	977,09	522,87
			7.122,99	3.811,72
				10.934,71
.4 CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK25MPA-COMPLET^	4,82	M3	923,87	518,75
			4.453,05	2.500,38
				6.953,43
Total de INFRAESTRUTURA			27.827,76	10.114,13
				37.941,89
4. SUPERESTRUTURA				
.1 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMIC^	19,20	M2	75,21	12,18
			1.444,03	233,86
				1.677,89
.2 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	7,72	M3	1.430,26	790,35
			11.041,61	6.101,50
				17.143,11
.3 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	4,22	M3	1.861,28	992,17
			7.854,60	4.186,96
				12.041,56
Total de SUPERESTRUTURA			20.340,24	10.522,32
				30.862,56
5. PAREDES EM GERAL				
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	40,00	M2	117,77	33,35
			4.710,80	1.334,00
				6.044,80
.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	262,15	M2	45,62	26,68
			11.959,28	6.994,16
				18.953,44
.3 VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO 15X19CM	63,40	M	55,68	14,52
			3.530,11	920,57
				4.450,68
.4 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO	95,85	M2	89,70	
			8.597,75	
				8.597,75
Total de PAREDES EM GERAL			28.797,94	9.248,73
				38.046,67
6. COBERTURAS				
.1 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	163,79	M2	207,21	
			33.938,93	
				33.938,93
.2 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL OU TRAPEZ.)	163,79	M2	36,10	10,50
			5.912,82	1.719,80
				7.632,62
.3 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOIE	18,30	M	31,94	5,29
			584,50	96,81
				681,31
.4 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	163,79	M2	47,50	
			7.780,03	
				7.780,03
.5 TUBO QUEDA PVC RIGIDO 100MM PLUVIAL	28,00	M	12,82	11,25
			358,96	315,00
				673,96
.6 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 5I	36,60	M	87,10	23,27
			3.187,86	851,68
				4.039,54
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARI/	54,50	M	52,86	4,23
			2.880,87	230,54
				3.111,41
.8 COBERTURA VIDRO TEMPERADO 8MM	13,43	M2	290,40	45,14
			3.900,07	606,23
				4.506,30
Total de COBERTURAS			58.544,04	3.820,06
				62.364,10
7. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS				
.1 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	47,22	M2	7,90	8,89
			373,04	419,79
				792,83

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA
Cidade: MUITOS CAPOES

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
.2 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	19,20	M2	51,1213,56	1.241,85
			981,50260,35	1.241,85
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS			1.354,54680,14	2.034,68
8. PAVIMENTAÇÃO				
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	163,79	M2	4,761,83	1.079,38
			779,64299,74	1.079,38
.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG C/M3	229,56	M2	27,0513,56	9.322,43
			6.209,603.112,83	9.322,43
.3 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	163,79	M2	21,168,72	4.894,05
			3.465,801.428,25	4.894,05
.4 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	117,40	M	12,9615,12	3.296,59
			1.521,501.775,09	3.296,59
.5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	3,00	M	51,3815,12	199,50
			154,1445,36	199,50
Total de PAVIMENTAÇÃO			12.130,686.661,27	18.791,95
9. REVESTIMENTOS				
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	558,10	M2	2,464,67	3.979,26
			1.372,932.606,33	3.979,26
.2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM	558,10	M2	4,0016,90	11.664,29
			2.232,409.431,89	11.664,29
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	441,10	M2	1,2510,23	5.063,83
			551,384.512,45	5.063,83
.4 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB	117,00	M2	32,998,45	4.848,48
			3.859,83988,65	4.848,48
.5 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	20,60	M	48,9515,12	1.319,84
			1.008,37311,47	1.319,84
Total de REVESTIMENTOS			9.024,9117.850,79	26.875,70
10. ESQUADRIAS				
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,1C	3,00	CJ	474,7998,88	1.721,01
			1.424,37296,64	1.721,01
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,1C	7,00	CJ	490,3698,88	4.124,68
			3.432,52692,16	4.124,68
.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,1C	1,00	CJ	503,3598,88	602,23
			503,3598,88	602,23
.4 PORTA DE ABRIR-ALUMINIC	7,28	M2	742,8238,45	5.687,65
			5.407,73279,92	5.687,65
.5 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO	25,20	M2	378,8231,79	10.347,37
			9.546,26801,11	10.347,37
.6 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERN#	10,00	CJ	96,5186,65	1.831,60
			965,10866,50	1.831,60
.7 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN#	2,00	CJ	216,6786,65	606,64
			433,34173,30	606,64
Total de ESQUADRIAS			21.712,673.208,51	24.921,18
11. VIDRAÇARIA				
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE	30,28	M2	84,3748,91	4.035,71
			2.554,721.480,99	4.035,71
.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA	2,70	M2	65,7848,91	309,67
			177,61132,06	309,67
Total de VIDRAÇARIA			2.732,331.613,05	4.345,38
12. PINTURAS				
.1 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAC	441,10	M2	4,115,43	4.208,09
			1.812,922.395,17	4.208,09
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC	441,00	M2	1,255,43	2.945,88
			551,252.394,63	2.945,88
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	441,10	M2	4,629,66	6.298,91
			2.037,884.261,03	6.298,91
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	52,29	M2	8,2412,99	1.110,12
			430,87679,25	1.110,12
Total de PINTURAS			4.832,929.730,08	14.563,00
13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS				
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTC	4,00	UN	449,3389,91	2.156,96
			1.797,32359,64	2.156,96
.2 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS	1,00	UN	499,9071,93	571,83
			499,9071,93	571,83
.3 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUN#	10,00	UN	891,1467,43	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA
Cidade: MUITOS CAPOES

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			8.911,40	674,30	9.585,70
.4 CHUVEIRO ELETRICO METALICO	1,00	UN	327,69	33,72	
			327,69	33,72	361,41
.5 PORTA TOALHA METALICO COM BASTAC	5,00	UN	53,96	5,33	
			269,80	26,65	296,45
.6 PAPELEIRA METALICA	4,00	UN	33,90	3,56	
			135,60	14,24	149,84
.7 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE	6,00	UN	110,53	15,73	
			663,18	94,38	757,56
.8 TONEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE	1,00	UN	206,47	15,73	
			206,47	15,73	222,20
.9 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	1,00	UN	137,24	15,73	
			137,24	15,73	152,97
.10 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4"	5,00	UN	69,60	15,73	
			348,00	78,65	426,65
.11 REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50MM	3,00	UN	99,80	20,23	
			299,40	60,69	360,09
.12 RESERVATORIO PVC 1000 L	2,00	UN	447,73	89,91	
			895,46	179,82	1.075,28
Total de EQUIPAMENTOS SANITARIOS			14.491,46	1.625,48	16.116,94

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	44,00	M	3,95	3,38	
			173,80	148,72	322,52
.2 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	15,00	UN	2,51	4,50	
			37,65	67,50	105,15
.3 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	8,00	UN	1,59	4,50	
			12,72	36,00	48,72
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	8,00	M	13,75	5,63	
			110,00	45,04	155,04
.5 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	6,00	UN	9,87	6,75	
			59,22	40,50	99,72
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	4,00	UN	5,94	6,75	
			23,76	27,00	50,76
.7 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	4,00	UN	25,03	11,25	
			100,12	45,00	145,12
.8 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN	53,11	9,00	
			53,11	9,00	62,11
.9 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRET	4,00	UN	133,22	168,95	
			532,88	675,80	1.208,68
.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	12,00	M	4,51	7,88	
			54,12	94,56	148,68
.11 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC	8,00	UN	3,94	7,88	
			31,52	63,04	94,56
.12 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.	3,00	UN	5,37	9,00	
			16,11	27,00	43,11
.13 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	6,00	M	8,13	6,75	
			48,78	40,50	89,28
.14 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	5,00	UN	9,85	6,75	
			49,25	33,75	83,00
.15 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	2,00	UN	8,48	7,88	
			16,96	15,76	32,72
.16 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO	1,00	M	10,47	9,00	
			10,47	9,00	19,47
.17 CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM.	1,00	UN	17,50	9,00	
			17,50	9,00	26,50
.18 TE SANITARIO PVC RIGIDO 75X75MM ESG.PRIM.	1,00	UN	14,85	10,13	
			14,85	10,13	24,98
.19 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	6,00	M	12,82	11,25	
			76,92	67,50	144,42
.20 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	6,00	UN	18,98	11,25	
			113,88	67,50	181,38
.21 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.	2,00	UN	18,73	12,38	
			37,46	24,76	62,22
.22 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	18,00	M	31,01	15,73	
			558,18	283,14	841,32
.23 CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	6,00	UN	47,37	15,73	
			284,22	94,38	378,60
.24 TE PVC RIGIDO 150X150MM ESGOTO PRIMARIO	4,00	UN	70,94	16,87	
			283,76	67,48	351,24
.25 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS	1,00	UN	1.750,87	122,27	
			1.750,87	122,27	1.873,14
.26 FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO 32 PESSOAS	1,00	UN	1.240,27	748,55	
			1.240,27	748,55	1.988,82

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA
Cidade: MUITOS CAPÕES

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.27 DRENO COM BRITA 50X60CM	10,00	M2	23,79	15,56	
			237,90	155,60	393,50
.28 TUBO PVC RANHURADO DRENAGEM 100MM	10,00	M	21,85	11,25	
			218,50	112,50	331,00
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			6.164,78	3.140,98	9.305,76
15. INSTALAÇÕES ELETRICAS					
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	120,00	M	1,65	1,59	
			198,00	190,80	388,80
.2 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	50,00	M	2,21	1,59	
			110,50	79,50	190,00
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM)	30,00	M	2,07	5,54	
			62,10	166,20	228,30
.4 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM)	10,00	UN	0,52	2,67	
			5,20	26,70	31,90
.5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	20,00	M	2,83	6,67	
			56,60	133,40	190,00
.6 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	6,00	UN	0,62	3,34	
			3,72	20,04	23,76
.7 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES	1,00	UN	200,46	48,74	
			200,46	48,74	249,20
.8 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	200,00	M	1,50	1,12	
			300,00	224,00	524,00
.9 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	80,00	M	2,57	1,65	
			205,60	132,00	337,60
.10 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	60,00	M	4,20	2,22	
			252,00	133,20	385,20
.11 FIO ISOLADO 10MM2 (6AWG)	60,00	M	6,11	3,34	
			366,60	200,40	567,00
.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	10,00	UN	9,49	6,67	
			94,90	66,70	161,60
.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	4,00	UN	9,49	6,67	
			37,96	26,68	64,64
.14 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	25,00	UN	16,09	8,87	
			402,25	221,75	624,00
.15 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	10,00	UN	10,24	8,87	
			102,40	88,70	191,10
.16 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	3,00	UN	12,25	9,96	
			36,75	29,88	66,63
.17 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	3,00	UN	15,50	11,09	
			46,50	33,27	79,77
.18 PLAFON COM GLOBO LEITOSO 9X4"-C/LAMP.INCADESC.100W	10,00	UN	32,84	13,29	
			328,40	132,90	461,30
.19 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	14,00	UN	90,27	26,57	
			1.263,78	371,98	1.635,76
Total de INSTALAÇÕES ELETRICAS			4.073,72	2.326,84	6.400,56
16. PPCI					
.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG	3,00	UN	115,70	8,15	
			347,10	24,45	371,55
.2 BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 2X8W	4,00	UN	60,48	12,98	
			241,92	51,92	293,84
.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO	12,00	UN	5,06	4,50	
			60,72	54,00	114,72
Total de PPCI			649,74	130,37	780,11
TOTAL DO ORÇAMENTO			215.963,85	83.644,69	299.608,54